

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH | Hahn-Meitner-Platz 1 | 14109 Berlin

2. Fragenkatalog mit Antworten Zum Vergabeverfahren V72_2024

Bauvorhaben: Neubau Verfügungsgebäude 1. BA CatLab

Leistung: Erd- und Rohbauarbeiten

2. Frage	Antwort zur 2. Frage
Datum: 18.04.2024	Datum 19.04.2024
Bieteranfrage Beton- und Holzbauarbeiten Frage 1 In LV-Position 03.02.1128 ist die Schalung eines Spitzwinkligen "Wandendes" in einer Wand in Stärke von 20-30 cm sowie mit "15 cm Ansichtsfläche" beschrieben. Die Leistung wird "umlaufend gemessen".	Zu Frage 1: a) Es handelt sich bei Pos. 03.02.1128 um das Wandende Achsen H` / F / 14'. Dieses ist den beiliegenden Plänen zu entnehmen und unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse zu schalen. b) Die Abrechnung erfolgt gem. DIN 18331 Pkt. 0.5.2.
a) Wir bitten um eine Erläuterung,was damit gemeint ist (Skizze).b) Wir bitten um eine Erläuterungder Abrechnungsweise (Skizze).	
Frage 2 Gemäß Vortext im Titel 03.02.02 wird die aufeinander folgende Ausführung der Gewerke Roh- und Holzbau erwähnt.	Zu Frage 2: a) Die geschossweisen Fachwerke bzw. insbesondere die HBV- Decken werden erst nach Abschluss der geschossweisen
a) Wir bitten um Angabe, zu welchem Zeitpunkt die geschossweisen Fachwerke bzw. insbesondere die HBV-Decken montiert werden.	Betonarbeiten errichtet. b) HBV-Decken können im Zuge der Betonarbeiten nicht genutzt werden, siehe Antwort a).
b) Wir bitten ferner um Angabe, inwieweit diese HBV-Decken im	



Zuge der Betonarbeiten genutzt werden können (z.B. zur Schalungsaufstellung bzw. – Absteifung).	