

Leistungsverzeichnis Fassadensanierung

Pos.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	Einrichten der Baustelle, schützen der Zugangswege	1	P		
2	Stellen eines Bauwagens und Baustellen WC	1	P		
optional	Beantragen der Straßenlandnutzung				
3	vorhalten eines Containers	1	P		
4	Containerkosten per m2 Mischschuttmehrmengen nach Bedarf	7	m³		
5	Bautoilette, Baustrom, Wasser, Vorhalten erforderlicher Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, Schutzmaßnahmen, regelmäßige Baureinigung etc.	1	P		
	Containerabrechnung und Baustrom im Nachweis				
6	Baugerüst für die Fassadenarbeiten stellen. Arbeitsgerüst einschl. auf und abbauen der Gerüste, Standzeiten 4 Wochen;	450	m²		
optional	Verlängerungswoche Gerüststellung per Woche	450	m²		
optional	Wandputz in Kleinflächen abschlagen und in den Container schaffen	15	m²		
7	Entfernen der äußeren Farb- und Putzschicht, um einen diffusionsoffenen Aufbau zu gewährleisten	322	m²		
8	Demontage des umlaufenden Dachkastens	61	lfm		
optional	Montage neuer Dachkasten als Anschluss an die neue Dämmung	61	lfm		
9	Sanierputz in Kleinflächen, dreilagig aufbringen und glatt abreiben	15	m²		
10	Einzelriss flexibel, Dichtstoff	15	m		
11	Untergrundvorbereitung	322	m²		
optional	WDVS bis 20m, MW 140	322	m²		
optional	WDVS bis 20m, PS 140	322	m²		
12	14 cm Mineralwolldämmung liefern und montieren, nach Herstellervorschrift Verdübeln	322	m²		

13	Laibungen dämmen	10	m	_____	_____
14	Armieren der Flächen mit Gewebe, Eckschutzschienen und Abschlußschienen inkl	322	m²	_____	_____
15	Armieren der gedämmten Fläche, wobei Armierungsgewebe in die nasse Masse eingebettet wird sowie Ausarbeiten sämtlicher Fenster- und Gebäudeecken	322	m²	_____	_____
16	Auftrages eines Putzgrundieranstriches, verputzen der Fläche mit einem Kratzputz der Körnung 3 mm in weiß (Sollte AG andere Putzstruktur und/oder anderen Farbton wünschen, würde sich dementsprechend der EP erhöhen.)	322	m²	_____	_____
17	Herstellen von zweilagigem Oberputz, Körnung bis 3 mm , eingefärbt pasteltonfarben, einschl. Egalisierungsantrich	322	m²	_____	_____
18	Eckausbildung Kunststoffschiene WDVS	65	m	_____	_____
19	Fensterbänke liefern und anschließen	32 20	m St.	_____	_____
20	Stundensatz, Facharbeiter		Std.	_____	_____
21	Stundensatz, Hilfsarbeiter		Std.	_____	_____
GESAMT					