

Legende Allgemeinbeleuchtung

- ∠ L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
 ∠ L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
 ∠ L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66

 L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten

 LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Bewegungsmelder

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren. Datendose RJ45 2-fach → Schukosteckdose 1-fach Antennendose Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Klingeltaster (Etagentaster) ∠ Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
 ⊗ Schukosteckdose 2-fach Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, (Außengerät) im Haus 2, 3 und 4 als digitale Türstation Schukosteckdose 3-fach Datenanschluss Duplex Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte Druckknopfmelder RWA, H= 1,50m Kreuzschalter RWA-Zentrale Serienschalter Wechselschalter KS Kühlschrank, Installationshöhe = 0,3m Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m GS Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m Taster, uP., beleuchtet

Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m

DA Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,45m

- Raumtemperaturregler (Thermostat), H= 1,40m
 Elektro-Festanschluss 230/400 V
 HK Heizkörper
 Dämmerungsschalter
 TR Trockner
 WM Waschmaschine
 Unterverteilung Starkstrom
 Unterverteilung Schwachstrom (Medien)
 UV Unterverteilung
- Unterverteilung Starkstrom
 Unterverteilung Schwachstrom (Medien)
 UV Unterverteilung
 MV Medienverteilung
 HV Hauptverteilung
 GHV Gebäudehauptverteiler
 NSHV Niederspannungshauptverteiler
 TSA Türsprechanlage

MÜGK Mieter-Übergabe-Kaste

Finale Planung erfolgt erst nach Bemusterung der Leuchten in den Treppenhäuser!

