

## Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass X Deckenauslass

## Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← IED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

## Legende Elektroinstallation

Schukosteckdose 2-fach

- Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.
  - Datendose RJ45 2-fach
  - Datenanschluss Duplex
- ∠ Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP Antennendose
  - Klingeltaster (Etagentaster)
  - Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Schukosteckdose 3-fach Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Ausschalter / AP
- Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte Druckknopfmelder RWA H= 1,5m Kreuzschalter
- RWA-Zentrale Serienschalter Wechselschalter
- KS Kühlschrank, Installationhöhe = 0,3m Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m
- Taster, uP., beleuchtet
- GS Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m
- Bewegungsmelder, AP DA Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,45m
- ±

   Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor MW Mikrowelle, Installationhöhe = 2,45m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- HK Heizkörper Elektro-Festanschluss 230/400 V
- TR Trockner Dämmerungsschalter WM Waschmaschine
- DLE Durchlauferhitzer Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- UV Unterverteilung Medienverteiler, UP, 4 reihig MV Medienverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

  HV Hauptverteilung
  GHV Gebäudehauptverteil GHV Gebäudehauptverteiler

  - NSHV Niederspannungshauptverteiler
  - TSA Türsprechanlage
- Finale Planung erfolgt erst nach Bemusterung der Leuchten in den Treppenhäuser!



ha.m

ERST. - DATUM / ERST. | GEPRÜFT / MA-KÜRZE