

Estimation 70

Angebot #1549

Sehr geehrter Herr Gül,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot zu Ihrem Bauvorhaben in **Tempelhofer Ufer 17, Berlin**. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen eine einwandfreie Umsetzung zu.

Mit besten Grüßen

Ihr Team Neuwest

Kunde

Neuwest GmbH
Hüseyin Gül
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlin
Berlin
Deutschland

guel@neu-west.com

Projekt

Neuwest GmbH
Hüseyin Gül
Tempelhofer Ufer 17
10963 Berlin
Berlin
Deutschland

guel@neu-west.com

Planungsbüro

Zusammenfassung


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Zwischensumme (netto): | 19.418,00 € |
| Rabatt (netto): | 0,00 € |
| Gesamt (netto): | 19.418,00 € |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gesamt (netto) inkl. Skonto: | 19.029,64 € |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| zzgl. 19% MwSt: | 3.689,42 € |
| Gesamt (brutto): | 23.107,42 € |
| Skonto 2% (7 Kalendertage): | 462,15 € |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gesamt (brutto) inkl. Skonto | 22.645,27 € |
|-------------------------------------|--------------------|

Projekt Bilder



Ein Angebot der Neuwest GmbH | www.neu-west.com | 030 232 55 74 70
Dieses Angebot der Neuwest GmbH ® [EU-Trademark] ist speziell für den Adressaten erstellt und vertraulich. Die Weitergabe an Dritte oder Mitbewerber ist nicht erlaubt. Die angegebenen Preise sind vorläufig und unverbindlich. Vor Auftragserteilung erfolgt eine finale Prüfung.



Estimation 70 - TEST 88 - Tempelhofer Ufer 17 - Berlin

| # | Beschreibung | Menge | EP (€) | GB (€) |
|----------------------|--|----------------|------------|-------------------|
| 01 | Baustelleneinrichtung T1 | | | |
| 01.01 | Einrichtung der Baustelle Einrichtung der Baustelle -- Bereitstellung und Installation temporärer Zufahrtswege und Lagerflächen unter Verwendung von Schotter und Recyclingmaterialien, Einrichtung eines temporären Bauzauns für Sicherheit und Kennzeichnung der Baustelle -- Allgemein -- Lieferung und Montage | 1,000 pauschal | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| Zwischensumme | | | | 2.100,00 € |
| 02 | Abbrucharbeiten | | | |
| 02.01 | Entfernung alter Bodenfliesen Entfernung alter Bodenfliesen -- Einschließlich Schutzmaßnahmen für bestehende Installationen, Entfernung mittels elektrischer Aufbruchhammer, Entsorgung von Fliesenkleber und Mörtelresten -- Bad/WC -- Lieferung und Entsorgung | 10,000 qm | 42,00 € | 420,00 € |
| 02.02 | Entfernung alter Wandfliesen Entfernung alter Wandfliesen -- Einsatz von Schutzvorrichtungen gegen Staub, sorgfältiges Entfernen ohne Beschädigung der Tragstruktur, sachgemäße Entsorgung -- Bad/WC -- Lieferung und Entsorgung | 10,000 qm | 42,00 € | 420,00 € |
| 02.03 | Demontage des vorhandenen Waschbeckens Demontage des vorhandenen Waschbeckens -- Trennung von Wasseranschlüssen, Sicherung der Leitungen, sachgerechte Demontage und Kennzeichnung für Wiederverwendung oder Recycling -- Bad/WC -- Lieferung und Entsorgung | 1,000 Stk | 140,00 € | 140,00 € |
| 02.04 | Demontage des vorhandenen WCs Demontage des vorhandenen WCs -- Abklemmen und Versiegeln der Abwasserleitung, Entfernung der Befestigungselemente, Vorbereitung für Transport und Recycling -- Bad/WC -- Lieferung und Entsorgung | 1,000 Stk | 140,00 € | 140,00 € |
| 02.05 | Rückbau bestehender Deckenverkleidungen Rückbau bestehender Deckenverkleidungen -- Vorsichtige Demontage zur Minimierung von Beschädigungen, Sortierung der Materialien für Recycling, fachgerechte Entsorgung -- Bad/WC -- Lieferung und Entsorgung | 20,000 qm | 21,00 € | 420,00 € |
| 02.06 | Abbruch nichttragender Wände Abbruch nichttragender Wände -- Sicherung angrenzender Bauteile, schrittweiser Rückbau unter Verwendung von Trennschleifern und Meißelwerkzeugen -- Obergeschoss -- Lieferung und Entsorgung | 4,000 qm | 70,00 € | 280,00 € |

| # | Beschreibung | Menge | EP (€) | GB (€) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|-------------------|
| | Zwischensumme | | | 1.820,00 € |
| 03 Entsorgung 22 | | | | |
| 03.01 | Entsorgung der Abbruchmaterialien Entsorgung der Abbruchmaterialien -- Bereitstellung eines Containers, Abschätzung basierend auf Volumen der Abbruchmaterialien, einschließlich Transport zum Recyclinghof -- Allgemein -- Lieferung und Entsorgung | 8,000 cbm | 140,00 € | 1.120,00 € |
| | Zwischensumme | | | 1.120,00 € |
| 04 Sanierung Bad/WC | | | | |
| 04.01 | Verlegung neuer Bodenfliesen Verlegung neuer Bodenfliesen -- Vorbereitung des Untergrunds mit Ausgleichsmasse, Verwendung von hochwertigem Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbettverfahren, Fugen mit Zementmörtel -- Bad/WC -- Lieferung und Montage | 10,000 qm | 140,00 € | 1.400,00 € |
| 04.02 | Verlegung neuer Wandfliesen Verlegung neuer Wandfliesen -- Wandvorbereitung mit Haftgrund, Anwendung von flexiblen Fliesenklebern, Einsatz von Kreuzfugen für gleichmäßige Fugenteilung -- Bad/WC -- Lieferung und Montage | 20,000 qm | 140,00 € | 2.800,00 € |
| 04.03 | Installation eines neuen Waschbeckens Installation eines neuen Waschbeckens -- Montage von keramischen Waschbecken, Anschluss von Einhandmischbatterien mit Keramikkartusche und Verbindungsschläuchen, Überprüfung der Dichtigkeit -- Bad/WC -- Lieferung und Montage | 1,000 Stk | 350,00 € | 350,00 € |
| 04.04 | Installation eines neuen WCs Installation eines neuen WCs -- Montage eines spülrandlosen Wand-WCs, Anschluss eines Unterputz-Spülkastens mit Zwei-Mengen-Technik, Abdichtung aller Anschlüsse -- Bad/WC -- Lieferung und Montage | 1,000 Stk | 420,00 € | 420,00 € |
| 04.05 | Anbringung einer neuen Deckenverkleidung Anbringung einer neuen Deckenverkleidung -- Einbau von Gipskartonplatten mit Dampfsperre, Wärmedämmung mit Mineralwolle, Verspachtelung und Anstrich mit diffusionsfähiger Farbe -- Bad/WC -- Lieferung und Montage | 20,000 qm | 112,00 € | 2.240,00 € |
| | Zwischensumme | | | 7.210,00 € |
| 05 Einbau Duschbereich | | | | |

| # | Beschreibung | Menge | EP (€) | GB (€) |
|----------------------|---|----------------|------------|-------------------|
| 05.01 | Errichtung einer Trockenbauwand Errichtung einer Trockenbauwand -- Aufbau einer Metallständerwand, Einbau von Schallschutzdämmung, Beplankung mit feuchtigkeitsresistenten Gipskartonplatten, Oberflächenverspachtelung und Anstrich -- Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 6,000 qm | 168,00 € | 1.008,00 € |
| 05.02 | Einbau einer Duschtasse Einbau einer Duschtasse -- Installation einer flachen, rutschfesten Duschtasse, Einbau einer Duschabtrennung aus Sicherheitsglas mit 3-facher Verglasung, Montage von Thermostataraturen -- Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 1,000 Stk | 1.120,00 € | 1.120,00 € |
| 05.03 | Einbau einer kleinen Badewanne Einbau einer kleinen Badewanne -- Installation einer platzsparenden Badewanne aus Acryl, Anschluss von Einhebelmischer mit Brausefunktion, Einbau eines Wannenträgers mit Schalldämmung -- Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 1,000 Stk | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
| 05.04 | Herstellung der Belüftung Herstellung der Belüftung -- Installation eines Lüftungsrohrs mit Außengitter, Anschluss an ein leises Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Feuchtigkeitssensor -- Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 1,000 Stk | 560,00 € | 560,00 € |
| Zwischensumme | | | | 4.088,00 € |
| 06 | Sonstiges | | | |
| 06.01 | Wasser- und Abwasseranschlüsse Wasser- und Abwasseranschlüsse -- Verlegung der Rohrleitungen nach DIN 1986-100, Installation von Rückstauklappen und Geruchsverschlüssen, Isolierung der Rohrleitungen gemäß EnEV -- Bad/WC, Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 1,000 pauschal | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
| 06.02 | Elektroinstallation Elektroinstallation -- Erneuerung der Elektrik nach VDE 0100, Installation von FI-Schaltern, Verlegung von Leerrohren für zukünftige Erweiterungen, Setzen von Unterputzdosen -- Bad/WC, Obergeschoss -- Lieferung und Montage | 1,000 pauschal | 1.680,00 € | 1.680,00 € |
| 06.03 | | | | |
| 06.04 | | | | |
| 06.05 | | | | |
| 06.06 | | | | |
| Zwischensumme | | | | 3.080,00 € |
| 07 | Group | | | |

| # | Beschreibung | Menge | EP (€) | GB (€) |
|---------------|--------------|-------|--------|--------|
| 07.01 | Optional: | 0,000 | 0,00 € | 0,00 € |
| 08.01 | Optional: | 0,000 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zwischensumme | | | | 0,00 € |

Kontakt

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

030 232 55 74 70

kontakt@neu-west.com

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Neuwest GmbH

Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland

www.neu-west.com